

1. Аналитическая информация об итогах прохождения отопительных периодов 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 годов

Наименование показателя	ОЗП-2021/2022	ОЗП-2022/2023	ОЗП-2023/2024
Дата начала ОЗП	30.08.2021	31.08.2022	14.09.2023
Дата окончания ОЗП	02.06.2022	18.05.2023	30.05.2024
Продолжительность ОЗП, дней	273	261	260
Отпуск тепловой энергии с коллекторов за отопительный период, тыс. Гкал	2,388	2,294	2,255
Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении за отопительный период, шт.	0	0	0
Расход электроэнергии топлива за отопительный период, кВт*ч	3 594 601	3 545 849	3 397 474

2. План подготовки Каскада Пазских ГЭС ПАО «ТГК-1» к отопительному периоду 2025/2026 годов

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Обеспечить укомплектованность персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб для эксплуатации оборудования электродвигательных «К» и «М»	Директор КИГЭС	постоянно
2.	Обеспечить актуализацию (при необходимости) соглашения об управлении системой теплоснабжения в н.п. Раякоски между ПАО «ТГК-1» и МУП «Сети Никеля»	Главный инженер	31.08.2025
3.	Обеспечить актуализацию (при необходимости) приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электродвигательных «К» и «М»	ПТО	постоянно
4.	Актуализировать перечень инструкций, схем и других оперативных документов для эксплуатации оборудования электродвигательных «К» и «М»	ПТО	31.08.2025
5.	Обеспечить своевременный пересмотр инструкции по эксплуатации электродвигательных «К» и «М»	ПТО	31.08.2025
6.	Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электродвигательных «К» и «М» пройти проверку знаний в отраслевой территориальной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора	Главный инженер; начальник, мастер-механик ЭМЦ ГЭС-6,7	31.08.2025
7.	Актуализировать (при необходимости) инструкции по охране труда при проведении работ по ремонту, эксплуатации оборудования электродвигательных «К» и «М»	ГОТНиПБ	постоянно
8.	Обеспечить своевременное проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оперативным персоналом Раякоски ГЭС-6 согласно утвержденного графика тренировок	Начальник ОС	постоянно

9.	Обеспечить разработку и утверждение температурного графика, гидравлического режима работы системы теплоснабжения на отопительный период 2025-2026 годов	Главный инженер	31.08.2025
10.	Обеспечить актуализацию (при необходимости) информации о водно-химическом режиме электрокотлов, качестве подпиточной воды на электрокотельных «К» и «М»	ПТО	31.08.2025
11.	Обеспечить периодическую поверку узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии от источников теплоснабжения	ЭТЛ, ЭМЦ ГЭС-6,7	постоянно
12.	Обеспечить проведение осмотров зданий, в которых расположены электрокотельные «К» и «М» с оформлением актов комплексного обследования	ГТЦ	31.08.2025
13.	Пролонгация (при необходимости) договора энергоснабжения на покупку электроэнергии для нужд электрокотельных «К» и «М»	ПТО	31.08.2025
14.	Обеспечить комплектование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения внеплановых (аварийных) ремонтных работ по электрокотельным «К» и «М» в соответствии с перечнем, утвержденным главным инженером КППГЭС	ОМТС, Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7	31.08.2025
15.	Поддерживать в постоянной готовности и комплектности противопожарный инвентарь электрокотельных «К» и «М»	Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7; Инженер по ПБ ГОТНПБ	31.08.2025
16.	Участие в обследовании теплопотребляющих установок потребителей в рамках проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов	ЭМЦ ГЭС-6,7	31.08.2025
17.	Создать запас дров для возможности работы резервными дровяными котлами электрокотельных «К» и «М»	ГТЦ, ЭМЦ ГЭС-6,7	31.08.2025
18.	Обеспечить проведение по утвержденному графику теплосетевой организацией МУП «Сети Никеля» испытаний на максимальную температуру, испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей нп. Раякоски. Совместное подписание актов проведения испытаний трубопроводов тепловых сетей	Главный инженер, Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7	Согласно графика МУП «Сети Никеля»
19.	Провести техническое обслуживание, ремонт, гидравлические испытания, промывку оборудования электрокотельной «К» и «М» согласно Плана-графика	ЭМЦ ГЭС-6,7	По графику
20.	Провести пробные топки резервных дровяных котлов электрокотельных «К» и «М»	ЭМЦ ГЭС-6,7	31.08.2025

Главный инженер Каскада Пазских ГЭС



А.В. Мотошков